

שסתום 3/2 מופעל חשמל-קפיץ | MVSC
3 Port Solenoid Valve

• בקטרים 1/2" - 1/8"

לחץ עבודה (bar)	הספק	מעבר ספיקה mm ² (L/min) ⁽¹⁾	מתח הפעלה	כניסות הצנרת	תאור	סדרה
1.5~8	0.95W 1.12VA	15 (800)	VDC 12~24	1/8"	שסתום 3/2 חשמל-קפיץ NC	MVSC1-180-3E1
2~8	DC 2W AC	18 (1100)		1/4"		MVSC-220-3E1
		30 (2000)	3/8"	MVSC-300-3E1		
		60 (3000)	1/2"	MVSC-460-3E1		
			VAC 24~110 220			

(1) נתוני הספיקה הם בלחץ 6 bar ונפילת לחץ 1 bar

