

שסתום 3/2 מופעל חשמל-קפיץ | PE53 / 83

3 Port Solenoid Valve
Pilot Operated

- בקטרים 1/2" ו 1/4"
 • PE53 : 1/4"
 • PE83 : 1/2"

לחץ עבודה (bar)	קבוע ספיקה Cv	מתח הפעלה	כניסות הצנרת	סוגי ההפעלות	תאור	סדרה
עד 10	לסדרה 53 1 1,320 L/min ⁽¹⁾	VDC 6•12•24•48 110•220 בהספק 10W	לסדרה 53 הברגות 1/4"	חשמל-קפיץ	שסתום תלת-דרכי 3/2	PE□3-43
				חשמל-חשמל	סדרה 53 שסתום 1/4"	PE□3-41
	לסדרה 83 3.5 4,200 L/min ⁽¹⁾	VAC 24•48•110 220 בהספק 16VA	לסדרה 83 הברגות 1/2"	חשמל-אוויר	סדרה 83 שסתום 1/2"	PE□3-43S



(1) נתוני הספיקה הם בלחץ 6 bar ונפילת לחץ 1 bar

