

שסתום 3/2 מופעל חשמל-קפיץ | V100
3 Port Solenoid Valve
Direct Operated



| לחץ עבודה (bar) | קבוע ספיקה Cv | מתח הפעלה | כניסות הצנרת | תאור | סדרה |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 0~7 | 0.008 | VDC | סול' "עוור" על סעפות עד 20 עמדות עם תברייג M5 | סול' 3/2 NC | V114 |
| | 0.015 | 3•5•6•12•24 (0.35W) ⁽¹⁾ | | סול' 3/2 NO | V124 |
| | 0.016 | VAC | | סול' 3/2 NC ספיקה גבוהה | V114A |
| | 0.024 | 110 (1.6W) ⁽²⁾ 230 (2.7W) ⁽³⁾ | | סול' 3/2 NO ספיקה גבוהה | V124A |

(1) עם 0.4W ליד (2) עם 1.7W ליד (3) עם 2.8W ליד
זמן תגובה 5ms להפעלה ו 4ms להפסקה

