

VPA | שסתום 3/2 מופעל אויר-קפיץ | 3 Port Air Operated Valve

בקטרים (1) 1/8" - 1/2"

לחץ עבודה (bar)	קבוע ספיקה Cv	כניסות הצנרת	תאור	סדרה
2~10	0.8	1/8"	שסתום 3/2 אוייר-קפיץ	VPA300
	1	1/4"		VPA500
	1.8	1/4"		VPA700
	2.2	3/8"	NC + NO	
	2.7	3/8"		
	3.6	1/2"		

(1) אפשרות להתקנה על סעפות

